

設計図書に対する質問・回答書

令和8年6月3日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：木頃分団第1・2部合同器具庫新築工事

工事場所：尾道市木ノ庄町木門田地内

	質問事項	回答
1	設計図 A-18 と A-21 で壁面木ズリの樹種が違います。桧・米 梅どちらが正しいでしょうか。	A-21図のとおり桧としてください。
2	内訳書 P31 記載の壁けい酸カルシウム板貼りは不燃化粧板 6mm と考えてよろしいですか。	図面に記載している不燃化粧板です。
3	設計図 A-22 不燃化粧板 見切り縁 t=25 2-UC 塗りがあ りますが、厚さは 15mm 程度でよろしいですか。また、樹種は桧で よろしいですか。	A-22図のとおりです。 桧としてください。

4	設計図 A-13 の仕上げ表に、ABC 消火器 10 型×1 とありますが、内訳書に計上されておりません。別途工事でしょうか。また、本工事で準備する場合、消防の申請は必要ですか。	別途工事です。
5	設計図 A-26 上框部分に大引きが必要と思われませんが、現状の納まりでよろしいですか。24mm 構造用合板の端部釘留めが出来ません。 また、大引きの高さ調整も難しいと思われます。	A-26図のとおりとしてください。ただし、詳細については別途協議可能なものとします。
6	南面 2 階 窓庇が設計図 A-16 A-17 で相違があります。	A-16図を正としてください。
7	設計図 A-28 で引き寄せ金物は 4 カ所ですが、内訳書 P18 ではアンカーボルト M16 5 本になっています。	A-28図を正としてください。
8	アルミコーナーアングルが、内訳書 P24 で 14m 計上されていますが、出隅全箇所入れると 18m 必要と思われます。不要な場所がありますか。	A-20、21図のとおりです。

9	A-13 仕上げ表では、1 階 WC 床仕上げはモルタル仕上 内訳書 P25 ではビニル系床仕上げとなっています。設計図を正としてよろしいですか。	図面を正としてください。
10	内訳書 P29 2-UC 塗りと素地ごしらえの数量が全く違います。1 階 WC と土間部分の腰見切りの数量でよろしいですか。	A-13図のとおりです。